

	IMPRESA CERRUTI S.p.a. Via Parasio 44 17019 VARAZZE (SV)	IMPIANTO: Via Nazionale 346 18100 IMPERIA	CE	MOD DOP1
	P.I. 02260730102	- Tel. 019 97362		Rev. 1

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(art. 4 – CPR 305/2011)

N° 4 (Rev. 1)

1. Nome commerciale conglomerato bituminoso: **CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO**
2. Codice prodotto: **TAPPETO 0/8 (CB 8 USURA 50/70)**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla norma tecnica armonizzata:
Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti per strade ed altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2008
4. Nome ed indirizzo del fabbricante:
Impresa Cerruti S.p.a. – Via Parasio 44 – 17019 VARAZZE (SV)
Impianto di: **Via Nazionale 346 - IMPERIA**
5. Mandatario: N.A.
6. Sistema di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
7. L'organismo notificato **RINA Services S.p.a.** ha rilasciato il Certificato di Conformità del controllo di Fabbrica **0474 CPR 1616** fondato sui seguenti elementi:
 - 1) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - 2) sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.
8. Valutazione tecnica europea: N.A.
9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Contenuti di vuoti	NPD	UNI EN 13108-1
Sensibilità all'acqua	NPD	
Perdita di granuli	NPD	
Permeabilità orizzontale	NPD	
Permeabilità verticale	NPD	
Drenaggio del legante	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140° C a 170° C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 14 mm.	100,0 %	
Setaccio 12,5 mm.	100,0 %	
Setaccio 8 mm.	99,8 %	
Setaccio 4 mm.	55,5 %	
Setaccio 2 mm.	43,9 %	
Setaccio 1 mm.	33,8 %	
Setaccio 0,5 mm.	23,0 %	
Setaccio 0,25 mm.	12,5 %	
Setaccio 0,063 mm.	5,7 %	
Contenuto di legante	5,5 %	
Valori Marshall	NPD	

La presente dichiarazione è rilasciata sotto esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4
VARAZZE 02 febbraio 2017

Direttore Tecnico
